



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Sírvase Citar: Nota Múltiple N° 687/119/12
Expediente 688/010/19
Circular Aclaratoria N° 1

Buenos Aires,

Nos dirigimos a ustedes con relación a la Licitación Pública N° 13/19, Expediente N° 688/010/19, "Trabajos de adecuación en la azotea del Edificio San Martín 275 y reparación del acceso al comedor de empleados".

Sobre el particular, llevamos a vuestro conocimiento que esta Institución ha recibido una consulta por parte de un proveedor, la que se transcribe seguidamente:

CONSULTA:

Por favor aclaramos para el ítem A-06 la cantidad de rejas a cotizar dado que en la planilla figura cantidad = 8

A-06	Provisión y colocación de rejas de retorno de aire acondicionado medidas aproximadas 90 x 40 cm	U	8.0
------	---	---	-----

y en el plano enviado figuran 16 de 0.40 x 0.90 m.

A la consulta, se responde:

RESPUESTA:

Se aclara que corresponde la cantidad de **16**, como se indica en el Plano.

Como consecuencia, se adjunta en ANEXO I la nueva **PLANILLA DE COTIZACIÓN**.

Se deja constancia que se prorrogara la fecha de apertura y presentación de sobres, la cual se comunicara oportunamente.

Saludamos a ustedes atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA


YESICA A. GREGI
JEFE OPERATIVO DE COMPRAS
GERENCIA DE CONTRATACIONES


IGNACIO CASARES
SUBGERENTE DE COMPRAS
GERENCIA DE CONTRATACIONES



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

688/010/12

ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD	CANT.	P.UNITARIO	P.SUBTOTAL	P.TOTAL
A) TAREAS DE ADECUACIÓN EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO SAN MARTIN 275						
A-01	Apertura de vano de mampostería de 0,80 x 0,80 mts y colocación de puerta en aluminio con marco y premarco	U	1			
A-02	Retiro de placas de policarbonato de la cubierta	M2	150			
A-03	Pintura en latex al agua tipo Sherwin Willams del entretecho	M2	450			
A-04	Revisión de canaletas existentes, empalmes, soldaduras, etc	ML	140			
A-05	Provisión y colocación de canaletas galvanizadas nuevas en chapa BWG N° 20	ML	140			
A-06	Provisión y colocación de rejillas de retorno de aire acondicionado medidas aproximadas 90 x 40 cm	U	16			
A-07	Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar de 6 mm tipo Lexan Thermoclear color blanco opalino para la cubierta principal	M2	160			
A-08	Provisión y colocación de perfiles de aluminio, burletes, tornillería y accesorios varios	ML	100			
A-09	Provisión de accesorios varios	GL	1			
A-10	Reemplazo de los tímpanos de las bóvedas en placa de policarbonato alveolar de 6mm tipo Lexan color blanco opalino	M2	14			
A-11	Provisión y colocación de nuevo desagüe pluvial para la cubierta de chapa del edificio San Martin 275	ML	30			
B) HIDROLAVADO DE LAS PLACAS DEL CIELORRASO SUSPENDIDO DEL HALL SAN MARTIN 235						
B-01	Lavado con agua y detergente neutro de todas las placas de cielorraso del hall del edificio San Martin 235	M2	150			
B-02	Reposición de placas dañadas, manchadas y o perforadas en policarbonato alveolar de 6 mm tipo Lexan thermoclear mismo tono que el existente	M2	16			
B-03	Reposición de grapas de fijación metálicas faltantes	GL	1			
C) TAREAS DE REFACCIÓN EN EL HALL DE ACCESO AL COMEDOR DE EMPLEADOS						
C-01	Retiro de placas de policarbonato alveolar existentes	M2	70			
C-02	Pintura al esmalte sintético semimate de toda la estructura de cerramiento, barandas de la escalera, montacargas, marcos y todo elemento metálico que se encuentre en el hall	M2	300			
C-03	Provisión y colocación de perfiles de aluminio y burletes nuevos	ML	140			
C-04	Provisión y colocación de nuevas placas en policarbonato alveolar de 6mm, color blanco opalino tipo Lexan Thermoclear	M2	70			
C-05	Provisión y colocación de accesorios varios	GL	1			
C-06	Cambio de cinta de goma del montacargas	GL	1			
C-07	Pintura de todos los muros del recinto con latex satinado tipo Sherwin Willams	M2	300			
C-08	Pintura de cielorrasos en latex al agua tipo Sherwin Willams Loxon	M2	40			
C-09	Pulido y plastificado de pisos con pintura poliuretánica transparente para madera tipo Petrilac Melacril de alto tránsito	M2	30			
D) LIMPIEZA DIARIA Y FINAL						
	Limpieza diaria y final	días	60			
TOTAL						